Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-01 0707-06**	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	**5.000**
2	**KSNR 5 0901-02**	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN	sł.		
		6	sł.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3	**KSNR 5 0903-01**	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.		
		1	sł.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	**KNNR 5 0603-06**	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
5	**KSNR 5 1002-01**	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	**5.000**
6	**KSNR 5 0905-01**	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm2	km		
		0.31	km	0.310	
				RAZEM	**0.310**
7	**KSNR 5 0906-03**	Montaż bezpieczników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	**5.000**
8	**KNR 5-10 1004-01**	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
		3*5	m-1 przew	15.000	
				RAZEM	**15.000**
9	**KNR 5-10 1005-07**	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych(1 lampa w oprawie)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
10	**KNR 4-03 1205-01**	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	**2.000**
11	**KNR 5-14 0606-01**	Oznakowanie przez malowanie -numeracja linii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**