Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI LUTOMIA DOLNA**			
1.1		**D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1.1	**KNNR 1 0112-02**	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,11+0,08	ha	0,19	
				RAZEM	**0,19**
2 d.1.1	**KNR 2-01 0126-01 0126-02**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		950,0	m2	950,00	
				RAZEM	**950,00**
3 d.1.1	**KNR 4-04 1103-04**	Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki	m3		
		950,0*0,30	m3	285,00	
				RAZEM	**285,00**
4 d.1.1	**KNR 2-31 0803-03 0803-04**	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm	m2		
		495,0 <rozebranie nawierzchni bitumicznej>	m2	495,00	
				RAZEM	**495,00**
5 d.1.1	**KNR 4-04 1103-04**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3		
		495,0*0,12	m3	59,40	
				RAZEM	**59,40**
1.2		**D.04.00.00 PODBUDOWY**			
6 d.1.2	**KNR 2-31 0101-01 0101-02**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm	m2		
		75,0 <wykonanie koryta pod chodnikiem>	m2	75,00	
				RAZEM	**75,00**
7 d.1.2	**KNR 2-31 0101-01 0101-02**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 73 cm	m2		
		1089,0 <wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg manewrowych i miejsc postojowych dla autobusów>	m2	1089,00	
				RAZEM	**1089,00**
8 d.1.2	**KNR 2-31 0101-01 0101-02**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 75 cm	m2		
		760,0 <wykonanie koryta pod miejscami postojowymi dla samochodów osobowych>	m2	760,00	
				RAZEM	**760,00**
9 d.1.2	**KNR 2-01 0211-06**	Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania	m3		
		75,0*0,41+1089,0*0,73+760,0*0,75 <wywóz gruntu z korytowania>	m3	1395,72	
				RAZEM	**1395,72**
10 d.1.2	**KNR 2-31 0106-03 0106-04**	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
		75,0 <wykonanie warstwy odsączającej pod chodnikiem>	m2	75,00	
				RAZEM	**75,00**
11 d.1.2	**KNR 2-31 0106-03 0106-04**	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
		1089,0 <wykonanie warstwy odsączającej dla dróg manewrowych i miejsc postojowych dla autobusów>	m2	1089,00	
		760,0 <wykonanie warstwy odsączającej dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych>	m2	760,00	
				RAZEM	**1849,00**
12 d.1.2	**KNNR 6 0113-06**	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		75,0 <wykonanie podbudowy chodnik>	m2	75,00	
				RAZEM	**75,00**
13 d.1.2	**KNNR 6 0113-03**	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2		
		1089,0 <wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego dla dróg manewrowych i miejsc postojowych dla autobusów>	m2	1089,00	
		760,0 <wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych>	m2	760,00	
				RAZEM	**1849,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.2	**KNR AT-04 0101-01**	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2		
		1089,0 <wykonanie warstwy geowłókniny dla dróg manewrowych i miejsc postojowych dla autobusów>	m2	1089,00	
		760,0 <wykonanie warstwy geowłókniny dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych>	m2	760,00	
				RAZEM	**1849,00**
1.3		**D.05.00.00 NAWIERZCHNIE**			
15 d.1.3	**KNNR 6 0502-03**	Chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce z maiału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		75,0 <nawierzchnia z kostki betonowej chodnika>	m2	75,00	
				RAZEM	**75,00**
16 d.1.3	**KNNR 6 0502-03**	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1089,0 <wykonanie nawierzchni z kostki bet. dla dróg manewrowych i miejsc postojowych dla autobusów>	m2	1089,00	
		55,0*5,0*0,1+28,6*0,4+29,9*0,4 <wykonanie nawierzchni z kostki bet. dla rozdziału miejsc postojowych dla samochodów osobowych>	m2	50,90	
				RAZEM	**1139,90**
17 d.1.3	**KNNR 1 0512-02 analogia**	Nawierzchnia z płyty ażurowej grubości 10 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		760,0-(55,0*5,0*0,1+28,6*0,4+29,9*0,4) <nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osobowych 60x40x10cm płyta ażurowa>	m2	709,10	
				RAZEM	**709,10**
1.4		**D.07.00.00 URZĄDZENIA BEPIECZEŃSTWA RUCHU**			
1.4.1		**OZNAKOWANIE PIONOWE**			
18 d.1. 4.1	**KNR 2-31 0702-02**	Słupki do znaków drogowych	szt.		
		3 <wykonanie słupków do znaków drogowych>	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
19 d.1. 4.1	**KNR 2-31 0703-02**	Tablice do znaków drogowych	szt.		
		4 <wykonanie tarcz i montaż>	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
20 d.1. 4.1	**KNR 2-31 0706-07**	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	**36,00**
1.5		**D.08.00.00 ELEMENTY ULIC**			
21 d.1.5	**KNNR 6 0403-03 analogia**	Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		27,0 <obrzeża betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.>	m	27,00	
				RAZEM	**27,00**
22 d.1.5	**KNNR 6 0403-03 analogia**	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		451,0 <krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.>	m	451,00	
				RAZEM	**451,00**
23 d.1.5	**analiza własna**	Wykonanie drenażu francuskiego	m		
		45,0	m	45,00	
				RAZEM	**45,00**