

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNNR 1 0111-0200 ST-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim  0,275	km  km	  0,275	0,275
P2	KNNR 1 0202-0600 ST-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV 4,500	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,500	4,500
P3	KNNR 1 0208-0200 ST-02.00.00	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV 4,500	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,500	4,500
P4	KNNR 6 0101-0301 ST-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego 1103,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1103,000	1103,000
P5	KNNR 6 0103-0301 ST-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 1103,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1103,000	1103,000
P6	KNNR 2-31 0402-0400 ST-02.02.01	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża wraz ze ściekiem  22,284	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  22,284	22,284
P7	KNNR 6 0404-0500 ST-02.02.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową  495,200	m  m	  495,200	495,200
P8	KNNR 6 0606-0300 ST-02.02.02	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm  73,000	m  m	  73,000	73,000
P9	KNNR 6 0113-0100 ST-02.01.00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1103,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1103,000	1103,000
P10	KNNR 6 0502-0300 ST-02.01.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  1103,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1103,000	1103,000
P11	KNNR 6 1301-0700 ST-02.00.00	Ręczne plantowanie poboczy,grubość ścinania do 10 cm  58,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,000	58,000
P12	KNNR 4 1424-0200 ST-02.03.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu  1,000	szt.  szt.	  1,000	1,000