

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,234	km	0,234	
				RAZEM	0,234
2	KNNR 6 0103-03 ST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		906,0	m ²	906,000	
				RAZEM	906,000
3	KNNR 6 0111-02 ST-04.05.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m ² , warstwa gr.45 cm	m ²		
		906,0	m ²	906,000	
				RAZEM	906,000
4	KNNR 6 1005-07 ST-05.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		906,0	m ²	906,000	
				RAZEM	906,000
5	KNNR 6 0308-01 ST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		859,2	m ²	859,200	
				RAZEM	859,200
6	KNNR 6 1005-07 ST-05.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		859,2	m ²	859,200	
				RAZEM	859,200
7	KNNR 6 0309-01 ST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		859,2	m ²	859,200	
				RAZEM	859,200
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000