



URZĄD GMINY
ul. Głowackiego nr 4
tel. /074/ 852-30-67, 852-33-98
58-100 ŚWIDNICA
000544674
(5)

Świdnica, dnia 10.09.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-14/09/08 pn. "Budowa układu drogowego przy hali sportowej w Witoszowie Dolnym".

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANY W SIWZ

W związku z tym, iż w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zostało uwzględnione wykonanie chodników z kostki betonowej o powierzchni 354,75 m², Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o brakującą wycenę chodnika. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić daną wycenę w kosztorysie ofertowym i dołączyć do oferty.

2 CHODNIK					
30	KNR 2-31	Rozebrawie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- obrzeży betonowych chodników.	m		
d.2	0813-03	36*2	m	72.000	
				RAZEM	72.000
31	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm- rozebranie nawierzchni betonowej chodnika i placu stołów pinpongowych.	m ²		
d.2	0801-03	(36*3)+(8.5*8.5)	m ²	180.250	
				RAZEM	180.250
32	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości- pogłębienie po rozbiórce nawierzchni betonowej chodnika.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 2 36*3	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
33	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- chodnik pomiędzy parkingiem, a istniejącym chodnikiem oraz chodnik pomiędzy szkołą, a halą.	m ²		
d.2	0101-01	(3*11)+(12*3)	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
34	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	354.75	m ²	354.750	
				RAZEM	354.750
35	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	(46*3)+(11*3)+(26.5*1.5)+(8*3)+(11*11)	m ²	355.750	
				RAZEM	355.750
36	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(46+15.5+26.5+11+11+27+8+27+0.5+2+27)*0.16*0.16	m ³	5.158	
				RAZEM	5.158
37	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	46+15.5+26.5+11+11+27+8+27+0.5+2+27	m	201.500	
				RAZEM	201.500
38	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² -kostka betonowa gr. 8 cm.	m ²		
d.2	231 0611-02	((46+11+8)*3)+(33*1.5)+(10.5*10.5)	m ²	354.750	
				RAZEM	354.750
39	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	(180.25*0.12)+(105*0.1)+(69*0.2)	m ³	45.930	
				RAZEM	45.930
40	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-04	Krotność = 6 45.93	m ³	45.930	
				RAZEM	45.930

Zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wprowadza dodatkowy czas na wprowadzenie zmian i przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert **było** 15.09.2008 godz. 10.00 **jest** 17.09.2008 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert **było** 15.09.2008 godz. 10.30 **jest** 17.09.2008 r. godz. 10.30

Z up. WOJTA
Zbigniew Kozicki
ZASTĘPCA WOJTA