archikon

1. ⌀12 L=5,40m
2. ⌀12 L=4,00m
3. ⌀12 L=5,40m
4. ⌀6 L=1,32m
5. ⌀6 L=1,52m
6. ⌀12 L=4,30m
7. ⌀12 L=4,80m
8. ⌀12 L=2,30m
9. ⌀6 L=0,92m
10. ⌀6 L=0,96m
11. ⌀12 L=1,10m
12. ⌀12 L=1,20m

przekrój 1-1
przekrój 2-2
przekrój 3-3
przekrój 4-4
przekrój 5-5

słup ramy R2

Rama R3

+7,015
+6,635
+6,575
+3,335
+3,355–poz. posadzki I piętra
+3,235
+2,855
+2,795
0,555–poz. posadzki parteru
0,675
0,925
1,525
1,925

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Lp.	ELEMENT	NR	ŚR.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA A-0 ⌀6	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA A-II ⌀10	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA A-II ⌀12
			mm	m	szt.			
1	RAMA R1	1	12	5,40	2			10,80
		2	12	4,00	7			28,00
		3	12	5,40	2			10,80
		4	6	1,32	25	33,00		
		5	6	1,52	23	34,96		
		6	12	4,30	4			17,20
		7	12	4,80	4			19,20
		8	12	2,30	4			9,20
		9	6	0,92	51	46,92		
		10	6	0,96	5	4,80		
		11	12	1,10	6			6,60
		12	12	1,20	4			4,80
						119,68		106,60
		⌀6 → 119,68×0,222=26,6kg						(A-0 → 26G)
		⌀12 → 106,60×0,888=94,7kg						(A-II → 34GS)

BETON B20
STAL ⌀A-III (34GS)
⌀ A-0 (St0S)
OTULINA - 2cm

RAMA R1

SKALA 1:20
DATA 12.2008
NR RYSUNKU 16

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
ŚWIDNICA 3000
WIECZYSTE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT BUDOWLANY ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, REMONTEM I ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
INWESTOR: [illegible]
ADRES: [illegible]
BRANŻA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ KRYŚPIAK UPRAWNIENIA NR ŚLĄ-P 2008/09
PROJEKTANT PROJEKTU: mgr inż. ANDRZEJ KRYŚPIAK